

TRAVAUX REALISES PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE ET PLAN DE PREVENTION

L'intervention d'entreprises extérieures pour le compte d'une collectivité présente certaines obligations en matière d'hygiène et de sécurité. La réglementation a pour objet de prévenir les risques liés à l'interaction entre les différents intervenants. Cette réglementation s'applique pour tous les types de travaux si une entreprise et une seule intervient pour des travaux dans des locaux en activité de la collectivité. Elle s'applique également lors de l'intervention de plusieurs entreprises (entretien des espaces verts, travaux de maintenance, contrôles périodiques...). Elle ne s'applique pas aux chantiers clos et indépendants et opérations de bâtiment ou génie civil faisant appel à plusieurs entreprises.





1. Vous savez ce que vous risquez ?

Potentiellement, tous les risques identifiés au sein des services de la collectivité et des entreprises peuvent concerner les agents. C'est pourquoi il est indispensable de prévoir, en concertation avec le chef de l'entreprise extérieure, les règles permettant de prévenir les risques dus à l'interférence des différentes activités. En effet, les entreprises qui interviennent dans la collectivité, de part leur présence, leurs travaux ou matériels, créent des risques nouveaux qu'il va falloir maîtriser indépendamment des risques que la collectivité ou que l'entreprise maîtrise déjà.

2. Prévention : mode d'emploi...

• Je me forme et je m'informe...

Avant le début des travaux, le chef de l'entreprise extérieure doit sur les lieux et sur le temps de travail informer ses salariés des dangers de l'activité et des mesures de prévention prises (voies d'accès, locaux mis à disposition, matérialisation des zones dangereuses, dispositifs collectifs et individuels de protection...). L'Autorité Territoriale doit s'assurer auprès des chefs des entreprises extérieures que les salariés ont reçu les instructions nécessaires. Elle leur communique ses consignes de sécurité (consigne en cas d'accident, en cas d'incendie, interdiction de fumer...). De plus, l'Autorité Territoriale doit signaler aux chefs d'entreprises extérieures toute situation de danger grave.

Sur le plan collectif...

L'Autorité Territoriale est responsable de la coordination des mesures de sécurité.

■ Préalablement à toute intervention, une inspection commune (chef de l'entreprise extérieure et représentant de la collectivité), des lieux de travail et des équipements doit être organisée. Elle doit permettre de définir le secteur d'intervention, les voies de circulation et les zones présentant un danger. Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, l'Autorité Territoriale et le chef de l'entreprise extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques

DPRT - Crée le : 09/05/2012 - Version 1





existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Dès lors, que les activités à effectuer comportent des « travaux dangereux », ou que l'opération représente un nombre total d'heure de travail prévisible d'au moins 400 heures sur une période égale au plus à 12 mois (temps de travail cumulé de l'ensemble du personnel sur 12 mois consécutifs, que les travaux soient continus ou discontinus), un plan de prévention doit obligatoirement être établi par écrit avant le début des travaux.

Liste des travaux pour lesquels l'établissement d'un plan de prévention est obligatoire (Extrait de l'arrêté du 19 mars 1993)

Travaux exposant à des rayonnements ionisants	12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de
	l'article 5 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965
2 Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes,	13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne
extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques,	supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête
nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au	supérieure à 140 dB
sens de l'article R.231-51 du code du Travail	
Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes	14. Travaux exposant à des risques de noyade
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan	15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement
d'opération interne en application de l'article 17 du décret n°77-1133 du 21	
septembre 1977 modifié	10.7
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les	16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds,
appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R.233-11 du code du Travail, ainsi que les	visés à l'article 170 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965
équipements suivants : véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;	
machines à cylindre; machines présentant les risques définis aux deuxième et	
troisième alinéas de l'article R.233-29 du code du Travail	
6. Trayaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les	17. Travaux de démolition
ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et	
installations de parcage automatique des voitures	
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse	18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en
température	atmosphère confinée
8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou	19. Travaux en milieu hyperbare
transstockeurs	
9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la	20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe
main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation	supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825
10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure	21. Travaux de soudage oxyacétylènique exigeant le recours à un
à la T.B.T.	"permis de feu »
11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est	
applicable l'article R.233-9 du code du Travail	

Le plan de prévention doit comporter au moins les éléments suivants :

- la définition des phases d'activités dangereuses et les moyens de prévention correspondants
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que leur condition d'entretien
- les instructions à donner aux salariés
- l'organisation prévue pour les 1ers secours
- l'organisation de la coordination et du commandement
- les postes de travail relevant d'une surveillance médicale spéciale
- Pendant l'exécution des travaux, l'Autorité Territoriale organise avec les responsables des entreprises extérieures des inspections et des réunions périodiques afin d'assurer la coordination générale des mesures de prévention.

La collectivité doit mettre à la disposition des salariés de l'entreprise extérieure des installations sanitaires, des vestiaires et des locaux de restauration.

DPRT - Crée le : 09/05/2012 - Version 1





Sur le plan individuel...

Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) s'impose en fonction des risques repérés lors des activités.

MODELE DE PLAN DE PREVENTION Opérations effectuées dans une collectivité par une entreprise extérieure

1	Collectivite utilisatri	CE (CLIENT)			
Rai	Raison sociale :			Raison sociale :	
Adı	Adresse:		Adresse :		
Responsable de l'opération :			Responsabl	Responsable de l'opération :	
Tél	éphone :		Téléphone :		
Fax	« :		Fax :		
2		INTERVENTION			
Loc	calisation de l'intervention :				
Description sommaire de la nature de l'intervention :					
Vis	ites préalables : oui / no	on dates :			
Pai	rticipants:				
Do	cumentation remise* :	F	oints spécifiqu	ues repérés :	
Effe	ectif maximum de l'entreprise extérieure :				
	te et durée de validité du plan :				
Ho	raires d'intervention :				
Ob	servations particulières :				
3		ORGANISATION DES SE	COURS		
	Numéros	Personnes à préveni	r	Comment ?	
2					
3		0		5.44	
Ora	EXEMPLE : 15 Secours Portable Organisation des 1ers secours : matériel (localisation et consignes d'utilisation), compétences, accès secours extérieurs, évacuation, etc				
		g			

DPRT - Crée le : 09/05/2012 - Version 1





4	QUALIFICATION REQUISE PAR LES SALARIES					
Formations, qualifications, autorisations, habilitations et aptitudes médicales requises pour l'intervention :						
5		MOYENS MIS A DISPOSITION				
Moyens matériels mis à disposition de l'entreprise extérieure : (locaux, produits ou matériel de la collectivité utilisatrice)						
	Matériels	Etat du matériel et de ses protections	Date de la dernière vérification (matériel soumis uniquement)			
Autr	es observations :					

*Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique doivent être joints au plan de prévention. Article R237-7 du Code du Travail

6	DEFINITION DES PHASES D'ACTIVITES, DES RISQUES ET DES MOYENS DE PREVENTION CORRESPONDANTS				
Phase Domaine et nature du risque		Mesures de prévention	Maître d'Oeuvre		
7	VISA DES INTERVENANTS				
Collectivité utilisatrice (pour prise en compte du présent plan de prévention)			Entreprise intervenante (pour prise en compte du présent plan	de prévention)	
Non-Prénom :			Non-Prénom :		
Fonction:			Fonction:		
Date:			Date :		
Collectivité :			Entreprise :		

DPRT – Crée le : 09/05/2012 – Version 1